

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Послуги з поточного ремонту службових кабінетів 402, 404, 405, 406, 412 Полтавської обласної ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45 (4 поверх адмінбудівлі)
Код ДК 021:2015:45430000-0 Покрівання підлоги та стін (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) – спрощена закупівля.

Ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2021-02-04-012156-a

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-17-003794-b.

Вимоги до якості

Вимоги до матеріалів:

1. У роботі використовувати тільки сертифіковані матеріали та вироби, погоджені із Замовником.

Вимоги до організації та порядку надання послуг:

1. Надання послуг проводиться в час, що заздалегідь узгоджується із Замовником.

2. Роботи проводити суворо дотримуючись вимог будівельних норм та правил, з дотриманням санітарних, протипожежних правил техніки безпеки, заходів захисту довкілля, що документально підтверджується в складі тендерної пропозиції.

3. Завезення обладнання та вивіз демонтованого, будівельного сміття має відбуватися безпосередньо з автотранспорту без проміжного складування на території установи.

4. Під час надання послуг кожен наступний етап виконання робіт погоджувати із Замовником шляхом підписання актів прихованих робіт.

5. Перед початком надання послуг передбачити захист майна та поверхонь, шляхом накриття та пакування.

Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться згідно з розрахунком витрат до кошторису Полтавської обласної ради на 2021 рік та затвердженого дефектного акту.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: обласний бюджет Полтавської області, 199 000,00 грн в т.ч. ПДВ (сто дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	25	
2	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
3	Знімання дверних наборів урізних Кабінет 402	шт	4	
4	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	м2	44,47	
5	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	44,47	
6	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,85	
7	Ґрунтування поверхонь перед фарбуванням стін	м2	44,47	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів, підготовлених під фарбування	м2	44,47	

9	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,708
10	Установлення замків дверних урізних	шт	1
11	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	13,92
	Кабінет 404		
12	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	м2	44,47
13	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	44,47
14	Грунтування поверхонь перед фарбуванням стін	м2	44,47
15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,85
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів, підготовлених під фарбування	м2	44,47
17	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	13,8
18	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,708
19	Установлення замків дверних урізних	шт	1
20	Заміна вентиляційних ґрат	шт	2
21	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	13,92
	Кабінет 405		
22	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	30,3
23	Грунтування поверхонь перед ремонтом штукатурки стін	м2	12,9
24	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняною сумішшю, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	12,9
25	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	м2	44,89
26	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	44,89
27	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,85
28	Грунтування поверхонь перед фарбуванням стін	м2	44,89
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів, підготовлених під фарбування	м2	44,89
30	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	13,8
31	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	13,08
32	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,708
33	Установлення замків дверних урізних	шт	1
34	Заміна вентиляційних ґрат	шт	2
35	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	14,22
	Кабінет 406		
36	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	30,3
37	Грунтування поверхонь перед ремонтом штукатурки стін	м2	12,9

38	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняною сумішшю, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	12,9
39	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	м2	44,69
40	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	44,69
41	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,85
42	Грунтування поверхонь перед фарбуванням стін	м2	44,69
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів, підготовлених під фарбування	м2	44,69
44	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	13,8
45	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,8
46	Грунтування поверхонь перед фарбування стель	м2	13,8
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,8
48	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	13,8
49	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	13,08
50	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,708
51	Установлення замків дверних урізних	шт	1
52	Заміна вентиляційних ґрат	шт	2
53	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	14,22
Кабінет 412			
54	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,69
55	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,69
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	м2	1,69
57	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	43,2
58	Монтаж гофротруби для електропроводки діаметром до 25 мм	м	8
59	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	8
60	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	20
61	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	5
62	Монтаж світильників вбудованих	шт	4
63	(Демонтаж)Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	4
64	(Монтаж)Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	4
65	Навантаження сміття вручну	т	0,876
66	Перевезення сміття до 10 км	т	0,876